

Restauro edifici monumentali

Palazzo Guadagni Strozzi Sacratì

Lavori di completamento al II lotto - Opere architettoniche ed impianti in Palazzo Guadagni Strozzi Sacratì in Firenze, piazza del Duomo n.10, via dell'Oriuolo nn.34, 36, 38, 68/R
Firenze

Committente: Centro Leasing Banca S.p.A. e Locafit Locazioni Macchine Industriali S.p.A.

Periodo di Esecuzione Lavori: 2004 - 2008

Costruito sulle antiche case dei Bischeri, fu acquistato nel 1596 Alessandro e Pietro Guadagni. Lavori di modifica al palazzo iniziarono nel 1604 e andarono avanti a più riprese. Verso il 1640 altre case su via Buia (via dell'Oriuolo) vennero abbattute per fare spazio al palazzo, che così raggiunse su piazza Duomo un'estensione fino all'angolo, con file di sette finestre e da lì girava per un prospetto laterale con altre cinque finestre per fila. A metà del Settecento il senatore Filippo Maria Guadagni fece realizzare una grandiosa scalinata a tre rampe, oltre a lavori di abbellimento di ambienti al piano nobile, culminati con la decorazione a stucco del Salone da Ballo, per celebrare le nozze del figlio Giovanbattista con Teresa Torrigiani. Successivamente, il palazzo venne acquistato dalla marchesa Anna Riccardi-Strozzi, il cui figlio Carlo fece ampliare la facciata su via dell'Oriuolo. Dopo alcuni passaggi ereditari, l'edificio è stato acquistato nel 1989 dalla Regione Toscana e, dal 2008, ne è la sede legale.

Gli interventi

Restauro delle Facciate: sono state effettuate operazioni di pulitura preliminari, l'integrazione delle lacune con nuovo intonaco a calce, la tinteggiatura a calce e l'applicazione di velature trasparenti. Gli elementi in arenaria presenti sono stati preconsolidati, puliti e consolidati.

Consolidamento di Volte: le volte sono state consolidate mediante l'utilizzo di tessuti di fibra di carbonio e malte fibrorinforzate.

Restauro Balconi in Pietra: utilizzo di barre di carbonio per il consolidamento dei rostri di sostegno delle lastre lapidee dei balconi.

Restauro del giardino: ghiaiaturo dei viali, integrazione del cordonato, rimontaggio delle lastre di pavimentazione, revisione del sistema di smaltimento delle acque piovane.

Restauro della Fontana: pulitura della vasca e rifacimento impianto di alimentazione idrica.

Sistemazione Corte Principale: smontaggio e ripavimentazione del cortile interno, con basoli in pietra serena di recupero e di integrazione con pietra simile all'originale.

Scavo Archeologico Androne: rinvenimento reperti romani, durante la fase di scavo per la realizzazione di vano tecnico.

Adeguamento Impiantistico: realizzazione di impianti elettrici nell'ala museale del palazzo, adeguamento dell'impianto di climatizzazione.

