

Teatro Coccia

Teatro Coccia: intervento conservativo
facciate esterne e portici
Novara

Committente: Comune di Novara

Periodo di Esecuzione Lavori: 2004 - 2006

Il Teatro Coccia è il teatro lirico e principale della città di Novara, uno fra i maggiori teatri di tradizione italiani ed è il teatro "storico" più importante del Piemonte. Il teatro nasce sulle rovine del Teatro Nuovo, abbattuto nel 1886 perché ritenuto ormai inadeguato alle richieste dei tempi. Edificato a partire dal 1886, il nuovo teatro fu intitolato a Carlo Coccia, per più di trent'anni maestro di Cappella del Capitolo del duomo e direttore del Civico Istituto musicale "Brera". Il progetto è dell'architetto milanese Giuseppe Oliverio. Il nuovo complesso occupava un'area quattro volte maggiore ed era orientato diversamente rispetto al vecchio teatro, con l'entrata sull'attuale via Fratelli Rosselli anziché sull'odierno largo Puccini. Il perimetro esterno venne circondato da un porticato in granito rosa di Baveno con colonne in stile dorico, un solo primo piano con enormi finestroni alternato anch'esso da colonne in stile ionico.

Ancora oggi colpisce la grandezza della sala a forma di ferro di cavallo, circondata da tre ordini di palchi ampi, la prima galleria e il loggione tutti decorati in stile rinascimentale con una serie di colonne corinzie di ghisa sormontate da una scultura raffigurante un cigno.

Interventi

- Apertura di due vani finestre sul fronte di via Rosselli, precedentemente tamponate, per ripristinare il corretto rapporto aeroilluminante dei locali corrispondenti.
- Trattamento delle superfici intonacate: rimozione degli intonaci particolarmente degradati, pulitura delle superfici da recuperare, scarnificazione delle vecchie malte di allettamento, consolidamento corticale delle parti di intonaco originali, iniezioni consolidanti di malta di calce, integrazione delle lacune, realizzazione di intonaci deumidificanti, verifica dello stato di degrado degli ornati ed integrazione delle lacune.
- Finitura delle superfici: rasatura con malta fine a base di calce idraulica naturale.
- Trattamenti dei materiali lapidei: pulitura con acqua deionizzata a bassa pressione ed impacchi, aerabrasione a bassa pressione, stuccatura e sigillatura delle lesioni, consolidamento e applicazione di prodotto anticrittida ed antigraffito.
- Recupero dei serramenti lignei: rimozione e catalogazione degli infissi lignei originali. Pulitura superficiale, sverniciatura ed eliminazione degli elementi lignei deteriorati. Verifica dei ferramenti con eventuale sostituzione. Stuccatura e rasatura finali.
- Adeguamento impiantistico: rifacimento dell'impianto di illuminazione dei portici, posa di nuove condutture, spostamento del quadro elettrico.



1 - Visione d'insieme dell'interno

2 - Visione d'insieme dell'interno



3 - Il fronte su Via F.lli Rosselli



4 - Il fronte su Via Puccini